



2 AÑOS
GARANTÍA

- + En línea, diseño de baja caída de presión
- + Cableado monofásico o trifásico (configuración in situ) ⁽¹⁾
- + Termostato digital de regulación



Red Line 3

Red Line 6

Red Line 9

Red Line 12 T

Cód. Alfanumérico: Z06

PRECIO TARIFA

Modelos	W40RDE3	W40RDE6	W40RDE9	W40RDE12
	909 €	966 €	1.013 €	1.063 €

EQUIPAMIENTOS

- Unidad de control con termostato de regulación ($\pm 0,5$ °C) con display LCD y temporizador
- Pantalla digital y programador
- Limitador de alta temperatura
- Conexiones HYPALON
- Bridas EPDM
- Interruptor de caudal
- Contactores de potencia
- Interruptores on/off
- Cableado monofásico o trifásico (configuración in situ) ⁽¹⁾

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Volumen máximo (m ³)*	20	40	60	80
Potencia resistencias (kW)**	3	6	9	12
Intensidad absorbida Tri 400 V (A)***	5	9	13	18
Sección cable alimentación Tri 400 V (mm ²)****	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 4	5 x 4
Intensidad absorbida Mono 230 V (A)***	14	27	40	-
Sección cable alimentación Mono 230 V (mm ²)****	3 x 4	3 x 6	3 x 10	-
Caudal mínimo (m ³ /h)	5			
Caudal máximo (m ³ /h)	30			
Conexión hidráulica	1/2 Rácores PVC Ø 63 + reducción Ø 50			

*Valores medios estimados para piscina privada con manta térmica, del 15 de mayo al 15 de septiembre. Aire a 15°C. ** Tolerancia de fabricación + ó - 5 %.

*** Tolerancia de tensión eficaz + 6 - 10 % Proveedor de servicios eléctricos. **** Para una longitud máxima de 20 metros.


DIMENSIONES (MM) Y PESO

Peso (kg)	4
-----------	---



INSTALACIÓN

- Rácores en línea para dos uniones de PVC Ø50 ó 63.
- Sentido de circulación indiferente: cambio de sentido sólo con girar el aparato en el sentido de circulación del agua.



IMPULSIÓN

ASPIRACIÓN

(1) Excepto Red Line 12 T (solo en trifásico)